

Inhaberin **Andrea Hermkes**

Großwelkaer Straße 31  
02625 Bautzen

Telefon: +49 35935 20163  
Handy: +49 171 6447656  
Telefax: +49 35935 20512

info@regale-hermkes.de  
www.regale-hermkes.de

## Montagebedingungen

Die Regalmontage wird durch von uns beauftragte und kontrollierte Monteure durchgeführt.

Das Abladen und die Gestellung von geeigneten und ausreichend bemessenen Flurförderzeugen & Hubarbeitsbühnen ( ca. 2,5t Hubkraft und ausreichender Hubhöhe) sind, wenn nichts Anderes vereinbart ist, bauseits zu erbringen.

Das nachträgliche Umlagern von Materialien gehört nur zu unseren Aufgaben, wenn dieses durch uns geplant und veranlasst wird.

Alle Zufahrten sind befestigt, ggf. von Schnee geräumt und abgestumpft und können mit einem 40t Sattelaufleger befahren werden. Der Aufstellungsort muss freigeräumt, besenrein, trocken, Hallen müssen geschlossen und temperiert sein. Außen-, Kühl- und Tiefkühlmontagen sind gegen Aufpreis möglich. Der Aufstellungsort muss ohne Behinderung zugänglich sein. Andere Gewerke müssen die UVV-Bestimmungen einhalten und die Lager-, Montage- und Aufstellfläche räumen.

Das Langgut (max. Stützhöhe) muss mit einem Stapler vom LKW bis an den Montageort gefahren werden können. Anderslautende örtliche Gegebenheiten bedürfen der vorherigen Absprache. Behinderungen jeglicher Art sind uns vorher anzuzeigen. Jegliche Anmeldeprozedere und Unterweisungen oder sonstige Bedingungen des Kunden ( z.B. Reinraum, Hygiene, Handy , spezielle bzw. Umfang der PSA etc. ) sind uns vorher anzuzeigen.

Zusätzlich zur Aufstellfläche muss in unmittelbarer Nähe eine Fläche für die Lagerung der Materialien und die Vormontage von Bauteilen vorhanden sein. Es wird von der Gesamtaufstellfläche ca. 1/3 des Platzes für das Zwischenlagern des Materials, 1/3 für die Vormontage und 1/3 für den Beginn des Regalaufstellens benötigt.

Der Fußboden entspricht in der Ebenheit min. den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4. Die Bodenplatte kann die Punktlasten durch die Regalstützen, gem. Lastanforderungen des Kunden, aufnehmen. Die Bodenqualität (mind. B25) muss ein Verdübeln bis mindesten 110 mm Tiefe mit Spreizankern zulassen. Besonderheiten (**Magnesit, Armierung, Fußbodenheizungen, Erdbebenzonen usw.**) müssen uns vorher unaufgefordert mitgeteilt werden.

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Bautzen  
BLZ 8555 0000 · KtoNr.: 1099985460  
IBAN DE27 8555 0000 1099 9854 60  
BIC SOLADES1BAT

USt-IdNr.: DE219168223  
St.Nr.: 204/230/05832

Behördliche Genehmigungen und Auflagen jedweder Art, auch wenn sie unsere Lieferung betreffen, fallen nicht in unseren Verantwortungsbereich. Die Anlage wurde von uns gem. den Anforderungen der Berufsgenossenschaften (BGR 234, die frühere ZH 1/428) konzipiert.

Vor Montagebeginn muss unserem Montageleiter ein verantwortlicher erreichbarer Mitarbeiter des Kunden benannt werden.

Der Baustrom (220V) & Sanitäreinrichtungen werden für die gesamte Bauphase kostenlos zur Verfügung gestellt.

Überprüfungen von Anschlussgewerken fallen nicht in unseren Verantwortungsbereich.

Evtl. Elektroinstallationen in unseren Anlagen können durch uns vorgenommen werden, geeignete Zuleitungen bis dahin sind bauseits zu erbringen. Die Lage der Zuleitungen kann nach Auftragserteilung von uns angegeben werden.

Kosten durch Terminverzögerungen, die durch den Auftraggeber entstehen, müssen von diesem übernommen werden.

Bitte geben Sie uns rechtzeitig (mind. 4 Wochen) Informationen über Änderungen und Terminverzögerungen damit wir für Sie, wenn möglich, noch kostenfrei umstellen können. Eine Inbetriebnahme der Anlage ersetzt die förmliche Abnahme. Alle Beschädigungen an unserer Anlage durch andere Gewerke und den Kunden gehen zu Lasten des Kunden.

Sofern es im vorgenannten Angebotsumfang nicht anders beschrieben wurde, gehört eine prüffähige Statik und Ausführungszeichnung **nicht** zum Leistungsumfang. Auf Wunsch kann eine solche prüffähige Statik und eine Ausführungszeichnung jedoch **gegen gesonderte Berechnung** zur Verfügung gestellt werden.

Fa. Hermkes  
Bautzen 12.09.2017